

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>GV Zierow/04/06/3570</b>
	<b>Status:</b>	<b>öffentlich</b>
	<b>AZ:</b>	
	<b>Datum:</b>	<b>27.12.2006</b>
	<b>Wiedervorlage:</b>	
<b>Zustimmung zur Entwurfs - Genehmigungsplanung "Im Dorfe" in der Ortslage Zierow</b>		
<b>Bauamt</b> <b>Sawiaczinski, Peter</b> <b>Beratungsfolge</b>	<b>Bauausschuss der Gemeinde Zierow</b> <b>Gemeindevertretung Zierow</b>	

**Sachverhalt:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow hat in der Sitzung am 16.08.2006 den Ausbau der Straße „Im Dorfe“ in Zierow beschlossen. Den Planungsauftrag bis Leistungsphase IV hat das Ingenieurbüro für Tief – und Straßenbau Wismar erhalten, und hat die Entwurfs – und Ausführungsplanung entsprechend der Vorgaben erarbeitet.

Bauanfang ist an der Fahrbahnkante der Lindenstraße (Kreisstraße 22). Die zukünftige Fahrbahnbreite beträgt im Anbindbereich 5,50 m. Bei Station 0+013 beginnt die Verjüngung auf 4,75 m. Ab Station 0+034,67 bis zum Bauende wird dann in einer Breite von 4,75 m durchgebaut.

Vor dem Gemeindezentrum wird die neue Fahrbahn an den bestehenden Gehweg Höhen – und Lagemäßig angebaut. Die bestehenden Parkplätze vor dem Gemeindezentrum müssen zurückgebaut werden, um die Ausbaubreite von 4,75 m zu gewährleisten.

Im Bereich der Einmündung „Möwenweg“ wird die Fahrbahn an die bestehende Betonstraße höhengleich angebaut.

Am Bauende wird die neue Straße an die bestehende Asphaltstraße angepasst.

Parallel zur Fahrbahn ist ein Gehweg herzustellen. Vom Bauanfang bis zur 1. Grundstückszufahrt im Möwenweg ist der Gehweg auf der Südseite 1,50 m breit mit rustikalem Betonpflaster herzustellen. Zukünftige Grundstückszufahrten müssen noch örtlich angepasst werden. Die Straßenbeleuchtung bleibt in ihrem Bestand erhalten.

Im Bereich des Spielplatzes (nördliche Seite) ist der Gehweg genau wie vor dem Gemeindezentrum herzustellen.

Die Abgrenzung zur Fahrbahn erfolgt bis auf die Zufahrten mit Hochborden. Im Bereich des Wechsels des Gehweges ist der Bord beidseitig auf einer Länge von 2,00 m abzusenken.

Von Station 0+61 bis Station 0+106 wird die Straße um 30 cm höher aufgebaut, um den vorhandenen Geländeeinschnitt zu minimieren.

Von Station 0+013 bis zur Station 0+145 (neuer Regenwasserschacht) wird eine Regenwasserleitung DN 200 verlegt. Von Station 0+145 bis Station 0+172 wurde im Zuge des Ausbaus „Möwenweg“ die Regenwasserleitung mit einer Nennweite von DN 300 neu verlegt. Von Station 0+172 bis zum Einleitpunkt in den Graben wird eine neue Leitung

DN 400 verlegt. Der letzte Schacht vor dem Auslauf wird als getauchter Schacht mit Sandfang ausgebildet. Zwischen Leitungsauslauf und Graben wird eine 7 m lange muldenförmige Auslaufrinne angelegt. Die Grabensohle und Grabenböschungen werden durch Steinschüttung gegen Ausspülungen gesichert.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow stimmt der Entwurfs - / Genehmigungsplanung für den Neubau der Straße „Im Dorfe“ zu. Das Amt wird beauftragt die baufachliche Stellungnahme beim Landkreis Nordwestmecklenburg zu beantragen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Ausgaben: 145.000,00 € (einschließlich Planung und Bauleitung)

Einnahmen: ca. 85.000,00 € (nach Straßenausbaubeitragssatzung)

**Anlagen:**

Planung wird zur Sitzung vorgelegt.

<b><u>Abstimmungsergebnis:</u></b>	
Anwesend:	
Zustimmung:	
Ablehnung:	
Enthaltung:	