

Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: GV Ziero/05/12/6520
	Status: öffentlich
	AZ:
Federführend: FB II Bau- und Ordnungswesen	Datum: 05.04.2012
	Verfasser: S. Pettkus
Bankettsanierung zwischen Zierow und Eggerstorf	
Beratungsfolge:	
Gremium	Teilnehmer
	Ja
	Nein
	Enthaltung
Gemeindevertretung Zierow	

Sachverhalt:

Im Oktober 2011 wurde der Auftrag zur Instandsetzung der Banketten ab/im Kreuzungsbe-
reich Beckerwitz/Proseken/Eggerstorf in Richtung Eggerstorf bis Eggerstorf mit der Ausbesse-
rung mittels Bankettenmaterial mit anschließender Verdichtung dieser, an die Firma ATN-
Rostock für max. 2000lfm vergeben. Die Ausführung erfolgt im April/Mai 2012. Nach einer
erneuten Besichtigung der instandzusetzenden Banketten im März 2012, schlug die Firma
ATN vor in den stark belasteten Kurvenbereichen die Stabilisierung der Banketten mit dem
sogenannten Geozellenverfahren durchzuführen (siehe Anlage). Das Geozellenverfahren hat
eine Langlebigkeit von ca. 10-15 Jahren. Die normale Instandsetzung der Banketten hält je
nach Belastung ca. 2-3 Jahre. Die Abrechnung nach dem Geozellenverfahren erfolgt nach
den tatsächlich hergestellten Bankettbereichen. Eine entsprechende Verrechnung mit der
schon beauftragten Bankettsanierung erfolgt nach Aufmaß.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt in den stark belasteten Kurvenbereichen die Stabilisie-
rung der Banketten mittels Geozellenverfahren vorzunehmen. Diese entsprechenden Ban-
kettbereiche werden in Abstimmung mit der Verwaltung konkret vor Ort festgelegt (max. 100
lfm).

Finanzielle Auswirkungen:

Die Beauftragung 2011 von 7.200,00€ wurden bereits in die Planung 2012 übertragen.
Für die Bankettsanierung mittels Geozellenverfahren für max. 100 lfm sind ca. 4.800,00€
einzustellen.

Anlagen:

Infoblatt Stabilisierung von Banketten mit Geozellen
Angebot

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleitung