

Gemeinde Hohenkirchen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: GV Hokir/15/9728
Federführend: FB II Bau- und Ordnungswesen	Status: öffentlich Datum: 03.09.2015 Verfasser: K. Dietrich
Gestaltung Vorplatz Kulturkirche Hohenkirchen - 2. BA Parkplatz hier: Grundsatzbeschluss	
Beratungsfolge:	
Gremium	Teilnehmer
Gemeindevertretung Hohenkirchen	
Ja	
Nein	
Enthaltung	

Sachverhalt:

Im Jahr 2013 wurden im Rahmen der Neugestaltung des Kirchvorplatzes in Hohenkirchen die öffentlichen Flächen vor der Kirche bereits umgebaut. Hierbei wurden die Straße „Kirchberg“, die Zuwegungen und Aufenthaltsflächen neu gestaltet.

In einem zweiten Bauabschnitt soll nun der vorhandene PKW-Parkplatz umgebaut werden. Es wird zusätzlicher Parkraum unter Berücksichtigung der Regelabmessungen geschaffen. Eine Kurzbeschreibung und eine Entwurfsplanung befinden sich in Anlage.

Am 02.06.2015 ist die neue Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL M-V) für die Förderperiode 2014 bis 2020 in Kraft getreten. Eine Förderung dieser Maßnahme nach der ILERL M-V ist vorstellbar.

Die Notwendigkeit des Umbaus des Parkplatzes ergibt sich aus der Komplettierung der Gestaltung des gesamten Ensembles.

Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 55.200 EUR.

Die Förderquote nach der ILERL beträgt 80 %, mithin einen Betrag von 44.160 EUR. Allerdings ist es so, dass 25 % der Fördersumme die Gemeinde selbst tragen muss. 25 % von 44.160 EUR sind 11.040 EUR.

Sowohl für den verbleibenden Eigenanteil (11.040 EUR = 55.200 EUR ./ 44.160 EUR) als auch für den von der Gemeinde zu tragenden Anteil an den Fördermitteln ist eine Finanzhilfe aus dem Kofinanzierungsprogramm des Landes möglich.

Eine Fördervoraussetzung der neuen ILERL M-V ist die Fassung eines Grundsatzbeschlusses über die Durchführung und Finanzierung der Maßnahme. Einen derartigen Beschluss gibt es noch nicht.

Ein Rechtsanspruch auf Fördermittel oder auf eine Finanzhilfe des Landes besteht nicht.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt wie folgt:

1. Das Vorhaben „Gestaltung Vorplatz Kulturkirche Hohenkirchen – 2. BA Parkplatz“ wird durchgeführt.
2. Für das Vorhaben „Gestaltung Vorplatz Kulturkirche Hohenkirchen – 2. BA Parkplatz“ werden im Haushalt 2016 Mittel eingestellt.
3. Die Finanzierung erfolgt mit Hilfe von Fördermitteln.
4. Eine Finanzhilfe des Landes M-V aus dem Kofinanzierungsprogramm wird beantragt.

Finanzielle Auswirkungen:

Ausgaben: 55.200 EUR Bau- und Baunebenkosten
 11.040 EUR von der Gemeinde zu tragende Anteil an den Fördermitteln
Summe 66.240 EUR

Einnahmen: 44.160 EUR Fördermittel ILERL
 19.872 EUR Kofinanzierungshilfe (das entspricht 90 % der von der Gemeinde
Summe 64.032 EUR zu tragenden Kosten)

Zusammenfassung:

Bei der o.g. Maximalförderung verbleiben 2.208 EUR Kosten bei der Gemeinde. In Abhängigkeit der prozentualen Höhe der Kofinanzierungshilfe (zwischen 90 % und 50 % möglich) verändern sich die verbleibenden Kosten für Hohenkirchen.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass keine Kofinanzierungshilfe gewährt wird. Dann verbleiben 22.080 EUR Kosten bei der Gemeinde.

Anlagen:

Kurzbeschreibung
Entwurfsplanung
Kostenschätzung Bau 23.06.2015
Honorarangebot 23.06.2015

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleitung

Gemeinde Hohenkirchen
Gestaltung Vorplatz Kulturkirche Hohenkirchen
TO: Parkplatz

Kurzerläuterungen

Im Jahr 2013 wurden im Rahmen der Neugestaltung des Kirchvorplatzes in Hohenkirchen die öffentlichen Flächen vor der Kirche bereits umgebaut. Hierbei wurden die Straße „Kirchberg“, die Zuwegungen und Aufenthaltsflächen unter Berücksichtigung der Erhaltung der Dorf- und Landschaftsstruktur neu gestaltet.

In einem weiteren Bauabschnitt soll nun der vorhandene PKW-Parkplatz umgebaut werden. Die Zufahrt zum Parkplatz befindet sich ca. 30 m vor dem Ende der Befestigung auf der Nordseite der Straße „Kirchberg“. Der Parkplatz wird begrenzt im Osten durch die Feldsteinmauer des Kirchfriedhofes, im Norden und Westen durch einen Erdwall und im Süden durch die Straße. Die Oberfläche ist ungebunden. Der vorhandene Zuschnitt läßt das Parken von 6 – 10 Fahrzeugen zu, wobei ein Rangieren kaum möglich ist. Bei Messen und Festveranstaltungen in der Kirche sind die zur Verfügung stehenden Stellplätze nicht ausreichend.

Mit der Neugestaltung soll eine Parkplatzfläche geschaffen werden, die zusätzlichen Parkraum unter Berücksichtigung der Regelabmessungen schafft.

Im Rahmen einer Variantenuntersuchung wurde durch die Gemeindevertretung die im Lageplan dargestellte Lösung festgelegt.

Es ist vorgesehen, die Zufahrt um ca. 10 m in westliche Richtung zu verschieben. Von hier aus gelangt man in die geradlinig geführte Fahrgasse, welche beidseitig Senkrechtparkplätze erschließt. Die zur Verfügung stehende Fläche läßt die Herstellung von 23 PKW-Stellplätzen zu.







Die Zufahrt zum Parkplatz wird mit Natursteinpflaster befestigt. Ansonsten erhält der Parkplatz keine Befestigung. Er erhält eine Oberfläche aus einem Sand-Kies-Gemisch. Die Abgrenzung von Fahrgasse und Stellplatzbereichen erfolgt mit Betontiefborden. Eine Stellplatzunterteilung erfolgt nicht. Die Oberflächenentwässerung erfolgt in das angrenzende Gelände.

Im Rahmen der Umgestaltung ist der vorhandene Erdwall abzutragen, die westlich dahinter liegenden Flächen sind höhenmäßig aufzufüllen. Der sich hier befindende Gehölzbestand aus Sträuchern und Jungbäumen ist zu roden.

Senkrechtparken
ca. 23 Stellplätze

Gemarkung Hohenkirchen
Flur 2

Legende:

-  gepl. Zufahrt (Natursteinpflaster)
-  gepl. Parkplatz (Sand-Kies-Gemisch)
-  Querneigung
-  gepl. Straßenablauf
-  Grundstücksgrenze
-  Tiefbord, ohne Bord